

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv I vadászkt		Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj		
1	<b>13-01-001</b> Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos <b>25 m<sup>2</sup></b>						
2	<b>21-01-002</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, I-II. oszt. talajban, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 20-30 cm <b>0 db</b>						
3	<b>21-01-084-0631101</b> Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, .dkg/m <sup>2</sup> -....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50-60 dkg/10 m <sup>2</sup> <b>0 10 m<sup>2</sup></b>						
4	<b>21-03-046</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen. kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, I-II. talajosztály <b>13 m<sup>3</sup></b>						
5	<b>21-03-091</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig <b>27 m<sup>3</sup></b>						
6	<b>21-03-200</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig <b>23 m<sup>3</sup></b>						
7	<b>21-03-201</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben <b>4 m<sup>3</sup></b>						
8	<b>21-04-004</b> Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. <b>0 m<sup>2</sup></b>						
9	<b>21-04-016</b> Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) talajosztály: I-IV. <b>543 m<sup>2</sup></b>						
10	<b>21-06-003</b> Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig <b>214 m<sup>3</sup></b>						

Sz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv l vadászkt	Egységre jutó Anyagár	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
11	<b>21-08-041</b> Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban 27 m <sup>3</sup>					
12	<b>21-08-061</b> Simító hengerlés a földmû (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3.0 m szélességig 543 m <sup>2</sup>					
13	<b>21-11-003</b> Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV. szállítása 5 km-ig. 226 m <sup>3</sup>					
14	<b>21-11-004</b> Bontott anyag felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály V-VII. szállítása 50 km-re, lerakóhelyi díjjal 23 m <sup>3</sup>					
15	<b>21-11-022-0120601</b> Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT Hegyeshalom 80 m <sup>3</sup>					
16	<b>25-02-151</b> Gödörásás egyes fák ültetéséhez, száraz, földnedves talajban, 80 x 80 x 80 cm-es, I-II. fejtési talajosztályban 0 db					
17	<b>25-03-002</b> Földlabdás vagy konténeres facsemete ültetése 0 db					
18	<b>34-05-005</b> RG-44/U csökorlát telepítése 0 m					
19	<b>53-01-039-0640094</b> Talpas körszelvényû betoncsõ beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 60 cm Leier TA 60/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncsõ, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S 9 db					
20	<b>53-01-205-0131536</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacsõ beépítése földárokba, 1,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csõidomok nélkül, külsõ átmérõ:250 mm PANNONPIPE.KGEM 250/1M PVC csatornacsõ, D=250mm 5 m					
21	<b>53-06-001-0222140</b> Akna vagy akna jellegû mûtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy mûtárgybeton készítése C16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32.5 4 m <sup>3</sup>					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	<b>53-06-005</b> Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel <b>46 m<sup>2</sup></b>				
23	<b>53-06-006</b> Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel <b>0 m<sup>2</sup></b>				
24	<b>53-07-000</b> Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbeállítás, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas <b>0 db</b>				
25	<b>53-07-005-0410251</b> Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas Öv.aknakeret fedéllel O-alakú ÁSZ 890/S 500 mm nehéz kivitelben <b>4 db</b>				
26	<b>53-07-012-0410011</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 48/48 méretű Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs <b>8 db</b>				
27	<b>61-01-006</b> Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sup>2</sup> kisebb foltokban <b>0 m<sup>3</sup></b>				
28	<b>61-05-001-0012010</b> Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 8/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2 <b>111 m<sup>3</sup></b>				
29	<b>62-02-004</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő, 100/25/15 SEMMELROCK, C 12/15-16/FN <b>481 m</b>				
30	<b>62-02-008-0610163</b> Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/15 Dunaujváros, C 12/15-16/FN <b>155 m</b>				
31	<b>62-03-021-0612911</b> Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Simmelrock Citytop térburkoló kő, szürke, 6 cm vtg. <b>373 m<sup>2</sup></b>				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	<b>62-03-021-0612912</b> Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Semmelrock Citytop térburkoló kő, vörös. 6 cm vtg. <b>51 m<sup>2</sup></b>				
33	<b>62-03-033</b> Egyéb használatos útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással. Semmelrock kerti szegélykő, szürke, 100x 5x25 cm <b>0 m</b>				
34	<b>63-01-000</b> Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok élvágása <b>12 m</b>				
35	<b>63-01-001</b> Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok marása egy rétegben <b>2242 m</b>				
36	<b>63-01-003</b> Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal <b>23,4 m<sup>3</sup></b>				
37	<b>63-05-012-0750180</b> Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 vagy AC-22 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, változó vastagságban AC-11 kötő jelű aszfaltkeverék zúzottkővel <b>160,7 m<sup>3</sup></b>				
38	<b>63-05-037-0750231</b> Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, vékony rétegben teríthető SMA11(F) jelű keverékekkel, 3-5 cm vastagságban Kopóréteg SMA11(F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal <b>77,2 m<sup>3</sup></b>				
39	<b>68-00-001</b> Ideiglenes forgalomterelés <b>0,5 db</b>				
40	<b>68-00-002</b> Minősítés, minősítési dokumentáció készítés <b>0,5 db</b>				
41	<b>68-02-001-0451331</b> Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonalappal, földmunkával. I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es <b>7 db</b>				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	<b>68-02-006-0451029</b> Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő 900 mm <b>9 db</b>				
43	<b>68-03-006</b> Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel fehér <b>88 m2</b>				
<b>Munkanem összesen</b>					